

Powierzchnia domu **30 m<sup>2</sup>**Koszt **42 710 zł****W cenę wliczone są :****Koszt budowy stanu surowego**

Konstrukcje ścian zewnętrznych z izolacją 10cm	8 870 zł	Koszt 1m <sup>2</sup> w zakresie opisanym obok
Drewniana elewacja - deski płaskie	6 130 zł	
Konstrukcje ścian działowych z izolacją	1 480 zł	
Więźba dachowa z podbiciami	4 420 zł	
Malowanie elewacji zewnętrznej	1 660 zł	
	<b>22 560 zł</b>	<b>752 zł</b>

**Wykończenia**

Drewniane podłogi z izolacją 9cm. Układane są na całej powierzchni parteru.	6 000 zł	Koszt 1m <sup>2</sup> w zakresie opisanym obok
Wykończenia ścian parteru: szalówka płaska [ strugane deski na pióro i felc, szerokość 9cm, grubość 1,7cm ]	7 460 zł	
Sufity	2 970 zł	
Drewniane okna i drzwi okna 5 szt., drzwi 4 szt.	3 720 zł	
	<b>20 150 zł</b>	

<b>Taras - powierzchnia:</b>	<b>18 m<sup>2</sup></b>	<b>koszt</b>	<b>5 800 zł</b>
------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

<b>Dach - powierzchnia:</b>	<b>70 m<sup>2</sup></b>	<b>koszt</b>	<b>5 590 zł</b>	dach wykonany z płyty OSB pokryty czarną papą
				lub
			<b>9 350 zł</b>	dach wykonany z blachodachówki z rynnami

W/w koszty zawierają :

Koszt montażu i transportu do odległości 100 km od siedziby firmy

*[ jeżeli mamy do czynienia z większą odległością koszt budowy wzrasta o ok. 6000- 8000 zł w zależności od ustalonego zakresu prac jakie mamy wykonać. Głównie są to koszty zakwaterowania ekipy montażowej ]*

W koszty nie są wliczone:

PODATEK VAT

Prace murarskie [ fundament, kominy, posadzki w łazienkach, płytki itp. ]

Instalacje [ elektryczna, wodno- kanalizacyjna, ogrzewanie ]

Szpachlowanie i malowanie płyt gipsowych

Lakierowanie drewna wewnątrz

Tynki na elewacji zewnętrznej

Projekt