

Powierzchnia domu **62 m<sup>2</sup>**Koszt **92 600 zł****W cenę wliczone są :****Koszt budowy stanu surowego**

Konstrukcje ścian zewnętrznych z izolacją 10cm	10 100 zł	Koszt 1m <sup>2</sup> w zakresie opisanym obok
Drewniana elewacja- deski płaskie	8 400 zł	
Konstrukcje ścian działowych z izolacją	2 200 zł	
Izolowane konstrukcje stropów	5 100 zł	
Ściany kolankowe [ wys 55cm]	1 300 zł	
Więźba dachowa z podbiciami	6 600 zł	
Malowanie elewacji zewnętrznej	1 600 zł	
Ocieplenie poddasza- wełna min gr 12cm	7 700 zł	
	<b>43 000 zł</b>	<b>694 zł</b>

**Wykończenia**

Drewniane podłogi z izolacją 9cm. Układane są na całej powierzchni parteru.	7 100 zł	Koszt 1m <sup>2</sup> w zakresie opisanym obok
Wykończenia ścian parteru: szalówka płaska (strugane deski na pióro i felc, szerokość 9cm, grubość 1,7cm)	12 800 zł	
Wykończenia poddasza: szalówka płaska (strugane deski na pióro i felc, szerokość 9cm, grubość 1,7cm)	4 500 zł	
Wykończenia poddasza: szalówka płaska (strugane deski na pióro i felc, szerokość 9cm, grubość 1,7cm)	12 800 zł	
Drewniane podłogi w sypialni, na korytarzu i w antresoli.	2 800 zł	
Schody	2 300 zł	
Drewniane okna i drzwi okna 11 szt, drzwi 4 szt	7 300 zł	
	<b>49 600 zł</b>	

<b>Taras - powierzchnia:</b>	18	m <sup>2</sup>	koszt	<b>7 800 zł</b>
------------------------------	----	----------------	-------	-----------------

<b>Dach - powierzchnia:</b>	80	m <sup>2</sup>	koszt	<b>12 200 zł</b>	dach wykonany z płyty OSB pokryty czarną papą
-----------------------------	----	----------------	-------	------------------	---

lub

<b>17 100 zł</b>	dach wykonany z blachodachówki z rynnami
------------------	--

W/w koszty zawierają :

Koszt montażu i transportu do odległości 100 km od siedziby firmy

[ jeżeli mamy do czynienia z większą odległością koszt budowy wzrasta o ok. 6000- 8000 zł w zależności od ustalonego zakresu prac jakie mamy wykonać. Głównie są to koszty zakwaterowania ekipy montażowej ]

W koszty nie są wliczone:

PODATEK VAT

Prace murarskie [ fundament, kominy, posadzki w łazienkach, płytki itp. ]

Instalacje [ elektryczna, wodno- kanalizacyjna, ogrzewanie ]

Szpachlowanie i malowanie płyt gipsowych

Lakierowanie drewna wewnątrz

Tynki na elewacji zewnętrznej

Projekt

maj 2021

Treść niniejszej wyceny nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.